
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku - pomieszczenia na pierwszym piętrze na funkcję usług oświaty
ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Przedborska 39/41, dz. nr ew. 10/5, obr. 19
INWESTOR : Zespół Szkół Ekonomicznych
ADRES INWESTORA : ul. Przedborska 39/41, 97-500 Radomsko
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk
DATA OPRACOWANIA : maj 2012

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2012

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku - pomieszczenia na I piętrze na funkcję usług oświaty i funkcję gospodarczą na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 10/3 obr. 19 zlokalizowanej w Radomsku przy ulicy Przedborskiej 39/41

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³		
		9.46	m ³	9.460	
				RAZEM	9.460
2	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m ³		
		12.46	m ³	12.460	
				RAZEM	12.460
3	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi - dodatek za każde dalsze 0, 5 km ponad 1 km	m ³		
		12.46	m ³	12.460	
				RAZEM	12.460
4	KNR 19-01 0346-03 analogia	Demontaz drzwi i okien	szt		
		20	szt	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach	m ³		
		2.09	m ³	2.090	
				RAZEM	2.090
6	KNR 13-23 0107-05 analogia	Demontaż płytek naściennych	m ²		
		76.89	m ²	76.890	
				RAZEM	76.890
7	KNR 7-11 0106-04 analogia	Szpachlowanie ścian	m ²		
		76.89	m ²	76.890	
				RAZEM	76.890
8	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNP 06 0220-01.01	Demontaż umywalek	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 19-01 0707-03	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych zwykłych o pow. do 1 m ²	m ²		
		2.09	m ²	2.090	
				RAZEM	2.090
11	KNR 7-34 0118-03	Malowanie dwukrotne ścian	m ²		
		609.35	m ²	609.350	
				RAZEM	609.350
12	KNR 13-23 0107-01	Rozebranie posadzek w pomieszczeniach objętych zmianami	m ²		
		175.71	m ²	175.710	
				RAZEM	175.710
13	KNR 2-02 1115-01	Warstwa samopoziomująca pod wykładzinę	m ²		
		175.71	m ²	175.710	
				RAZEM	175.710
14	KNR 2-02 1112-07	Posadzki z wykładzin PCV	m ²		
		175.71	m ²	175.710	
				RAZEM	175.710
15	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalek pojedynczych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 2-15 0227-01	Montaż bidetów z baterią i syfonem	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNNR 4 0208-02	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
19	KSNR 4 0105-01	Rurociągi z rur PE o śr. 16 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR INSTAL 0105-01	Podjęście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	farba	dm ³	365.610 0		365.610 0							
2.	kotwy stalowe	szt.	42.2400		42.2400							
3.	pianka poliuretanowa	dm ³	2.6400		2.6400							
4.	klej Butapren B	kg	70.2840		70.2840							
5.	wykładzina	m ²	184.495 5		184.495 5							
6.	drzwi	szt.	8.0000		8.0000							
7.	piasek do zapraw	m ³	0.0564		0.0564							
8.	piasek o uziarnieniu do 1 mm	m ³	2.6181		2.6181							
9.	piasek do zapraw'	m ³	0.6730		0.6730							
10.	gips szpachlowy	kg	53.0541		53.0541							
11.	cement portlandzki 35 bez dodatków	kg	12.9162		12.9162							
12.	cement portlandzki szybkotwardnieją- cy 40	t	1.7922		1.7922							
13.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0125		0.0125							
14.	gips szpachlowy	kg	19.3600		19.3600							
15.	cegła budowlana pełna	szt.	777.480 0		777.480 0							
16.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0077		0.0077							
17.	woda z rurociągu	m ³	0.3177		0.3177							
18.	woda	m ³	0.0111		0.0111							
19.	rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	m	3.1200		3.1200							
20.	rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm	m	2.0000		2.0000							
21.	rura (pex) fi16/2mm	m	2.2000		2.2000							
22.	kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm	szt.	1.0800		1.0800							
23.	kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm	szt.	0.9400		0.9400							
24.	kształtki z PE o śr. 16 mm	szt.	1.1600		1.1600							
25.	tuleje ochronne	szt.	0.5600		0.5600							
26.	miska ustępowa	szt.	4.0000		4.0000							
27.	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt.	4.0000		4.0000							
28.	złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm	szt.	2.0000		2.0000							
29.	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm	szt.	3.0000		3.0000							
30.	uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75 mm	szt.	1.6000		1.6000							
31.	uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych	szt.	2.0000		2.0000							
32.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciągi towarowo-osobowe i budowlane'	m-g	15.9249		
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	4.4099		
3.	wyciąg	m-g	5.9691		
4.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.4800		
5.	samochód skrzyniowy 5 t	m-g	3.0756		
6.	środek transportowy'	m-g	4.3302		
7.	samochód samowyładowczy 5 t''	m-g	5.7196		
8.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.9405		
9.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.1212		
				RAZEM	

Słownie: